

REKAPITULÁCIA

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom
Objekt:

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom
Zhotoviteľ:
Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Spracoval: Anna Hovorková
Dátum: 22. 2. 2026

Kód	Popis	Cena celkom	Dph	Cena s DPH
-----	-------	-------------	-----	------------

1	SO 01 Futbalové ihrisko	0,00	0,00	0,00
2	SO 02 Osvetlenie futbalového ihriska, SO 03 Prípojka NN	0,00	0,00	0,00
3	SO 04 Vybavenie	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 01 Futbalové ihrisko

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 20. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
1		Zemné práce				0,00
1	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	200,000		0,00
		200 "odhad		200,000		
		Súčet		200,000		
2	111201402.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	200,000		0,00
3	113157332.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	1 070,000		0,00
		1051+19		1 070,000		
		Súčet		1 070,000		
4	113157342.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	1 051,000		0,00
5	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 190,000		0,00
		2190 "odstránenie vrchnej vrstvy do hĺbky 0,390 m		2 190,000		
		Súčet		2 190,000		
6	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2 190,000		0,00
7	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	146,692		0,00
		145 "drenáž ihriska		145,000		
		0,3*0,3*0,3*4 "rohové zástavky		0,108		
		0,6*0,6*0,55*4*2		1,584		
		Súčet		146,692		
8	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	146,692		0,00
9	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	128,000		0,00
		128 "vsakovací rigol		128,000		
		Súčet		128,000		
10	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	128,000		0,00
11	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	141,600		0,00
		59*1,2*2 "vsakovací rigol		141,600		
		Súčet		141,600		
12	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	141,600		0,00
13	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 444,692		0,00
		(2190+146,692+128)-20		2 444,692		
		Súčet		2 444,692		
14	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 668,752		0,00
		2444,792*6		14 668,752		
		Súčet		14 668,752		

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 01 Futbalové ihrisko

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 20. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	167102103.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3	m3	2 444,692		0,00
16	171201204.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	2 444,692		0,00
17	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina	t	4 155,976		0,00
		2444,692*1,7		4 155,976		
		Súčet		4 155,976		
18	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,265		0,00
		(30,38+51,81+16,795+13,38+15+15,04+89,605+8,47)*0,3*0,5		36,072		
		(16+10,2++9,905+5,8++16,3+9,745)*0,3*0,5		10,193		
		Súčet		46,265		
19	583310003400.S	Zásyp štrk	t	50,321		0,00
		26,6248677248677 * 1,89		50,321		
20	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	128,000		0,00
21	583410002900.S	Kamenivo drvené frakcia 16-32 mm	t	241,920		0,00
		128 * 1,89		241,920		
22	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	75,000		0,00
		75 "ihrisko		75,000		
		Súčet		75,000		
23	583410001200.S	Kamenivo drvené frakcia 4-8 mm	t	141,750		0,00
		75 * 1,89		141,750		
2		Zakladanie				0,00
24	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	202,000		0,00
		202 "vsakovací rigol		202,000		
		Súčet		202,000		
25	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	206,040		0,00
		202 * 1,02		206,040		
26	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	1 403,000		0,00
		1403 "ihrisko		1 403,000		
		Súčet		1 403,000		
27	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 431,060		0,00
		1403 * 1,02		1 431,060		
28	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	980,000		0,00
		635+345		980,000		
		Súčet		980,000		
29	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	189,000		0,00
30	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	59,000		0,00
		59 "vsakovací rigol		59,000		
		Súčet		59,000		
31	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	43,071		0,00
		430,71*0,1 "podkladný betón pod dosku múru		43,071		
		Súčet		43,071		
32	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	112,570		0,00
		112,57 "statika		112,570		
		Súčet		112,570		
33	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	288,678		0,00
		(30,38+1,85)*2*0,4+(51,81+1,1)*2*0,35 "VT1.1, VT1.2		62,821		

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 01 Futbalové ihrisko

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 20. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(16,795+1,4)*2*0,35+(13,38+1,4)*2*0,35 "VT1.4, VT1.6		23,083		
		(15+1,15)*2*0,35+(15,04+1,3)*2*0,35 "VT1.10, VT1.11		22,743		
		(89,605+1,3)*2*0,35+(8,47+1,3)*2*0,35 "VT1.12, VT1.14		70,473		
		(16+1)*2*0,35+(10,2+1,75)*2*0,35+(9,905+1,85)*2*0,35		28,494		
		"VT1.15, VT1.17, VT1.18				
		(89,605+1,3)*2*0,35+(5,8+1,3)*2*0,35+(16,3+1,5)*2*0,35		81,064		
		"VT1.12, VT1.3, VT1.5				
		"debnenie vrátane podkladného betónu				
		Súčet		288,678		
34	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	288,678		0,00
35	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	13,508		0,00
		vráatane šmykových trnov				
		13,508 "odhad		13,508		
		Súčet		13,508		
36	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	5,843		0,00
		6,421*0,6*0,5+9,579*0,4*0,5+9,002*0,4*0,5 +0,2		5,843		
		Súčet		5,843		
37	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,112		0,00
		0,3*0,3*0,3*4+0,004"zástavky		0,112		
		Súčet		0,112		
38	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,584		0,00
		0,6*0,6*0,55*4*2 "bránky		1,584		
		Súčet		1,584		
39	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	137,350		0,00
		143-(1,93+1,92+1,8)"statika		137,350		
		Súčet		137,350		
40	279351107.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	1 560,438		0,00
		(40+10,089+4,164+27,546)*2*2,855		467,072		
		(2,402+89,228+14,841)*2*1,80		383,296		
		(9+6,421)*2*1,2+16,898*2*2,2+13,28*2*2,2		169,794		
		(8,203+34,686+9,579)*2*1,55+3,79*2*2,362		180,555		
		10,187*2*2,206+9,579*2*0,75+40*2*1,805		203,714		
		11,614*2*1,862+6,816*2*2,437		76,472		
		4,46*2*2,35+7,298*2*2,3		54,533		
		Medzisúčet		1 535,436		
		(6,421+9,579+9,002)*0,5*2		25,002		
		Medzisúčet		25,002		
		Súčet		1 560,438		
41	279351108.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	1 560,438		0,00
42	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	20,602		0,00
		20,602 "odhad		20,602		
		Súčet		20,602		
5	Komunikácie					0,00
43	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm fr.0-4 mm	m2	5 613,000		0,00
44	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm fr.8-16	m2	5 613,000		0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 01 Futbalové ihrisko

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 20. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm fr.16-32	m2	5 613,000		0,00
46	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr.32-63	m2	11 226,000		0,00
5613*2				11 226,000		
47	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská vrátane čiarovania	m2	5 613,000		0,00
48	284170004500	Umelá tráva futbalová monofil, výška vlasu Master 60/180 mm , vrátane čiar, D tex min. 13 988/6 , počet koncov min.113 380/m2, celková váha min. 2930g/m2	m2	5 613,000		0,00
49	589100011	Lepidlo dvojzložkové, reakčné na TPUP platne R600, A+B na báze vysokohodnotných polyuretánov	kg	770,000		0,00
50	284170008200	Podlepvacia páska , šírka 300 mm na podlepenie spojiv	m	2 200,000		0,00
51	589100013	Piesok kremičitý ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm, 24kg/m2	t	148,000		0,00
52	589100012.S	SBR granulát, hrúbka 1-3 mm, čierna	kg	89 000,000		0,00
53	284170000100.S	Polyuretánový povrch SBR granulát pre športové povrchy, čierny, 17 kg/m2, vrátane dopravy	t	101,000		0,00
54	589100015	Vodorovné značenie na športových povrchoch (Čiarovanie športového povrchu na futbal)	ks	1,000		0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00
55	936104101	Futbalová striedačka pre 14 miest na sedenie D+M	ks	2,000		0,00
56	936104313.S	Odstránenie mantinelov	m	108,000		0,00
57	936104314.S	Odstránenie záchytných sietí	m	324,000		0,00
58	936104315.S	Odstránenie basketbalového koša	ks	1,000		0,00
1 "vratane konštrukcie				1,000		
Súčet				1,000		
59	936104316.S	Odstránenie unimobunky	ks	1,000		0,00
60	953942728.S	Osadenie zástavovej žrde, bez dodania do vynechaných, alebo vysekaných káps (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou	ks	4,000		0,00
61	553210000101	Zástavka rohová, klbová vr. púzdra	ks	4,000		0,00
62	959947111	Osadenie futbalovej brány 7,32*2,44 m s výpletom do pripraveného základu	ks	2,000		0,00
63	55343701100	Brána futbalová 7,32*2,44 m s výpletom, osadzovacie prvky	ks	2,000		0,00
64	55343701102	Bránka prenosné futbalová 2*3 m s výpletom, osadzovacie prvky	ks	2,000		0,00
65	55343701101	Bránka prenosné futbalová 5*3 m s výpletom, osadzovacie prvky	ks	2,000		0,00
66	286110014700.S	PVC DN 50 D+M	m	28,650		0,00
23,4+5,25 "oporný múr				28,650		
Súčet				28,650		
67	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	290,000		0,00
68	979084214.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	909,014		0,00
69	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	909,014		0,00
70	979089012.S	Poplatok za skládku sute	kg	909 014,000		0,00
99 Presun hmôt HSV						0,00
71	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	7 818,277		0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 01 Futbalové ihrisko

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 20. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
713		Izolácie tepelné				0,00
72	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom extrudovaným , celoplošným prilepením	m2	14,109		0,00
73	283750001600.S	Doska XPS hr. 20 mm	m2	14,391		0,00
		14,39118		14,391		
74	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	14,109		0,00
75	283750004206.S	Mirelonový pásik	m2	14,109		0,00
76	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,167		0,00
Celkom						0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 02 Osvetlenie futbalového ihriska, SO 03 Prípojka NN

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 22. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

E Elektroinštalácie

0,00

Elektroinštalácie

0,00

1	Základy	94600055 - Základový rošt, vrátane skompletizovania, podľa	ks	6		0,00
2	Základy	94600056 - Základová výstuž, vrátane skompletizovania, previazania jednotlivých prútov	ks	6		0,00
3	Stožiare	34000040 - Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x16mm, montáž poistiek, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	6		0,00
4	Stožiare	34000043 - Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo - prípadne ekvivalent	ks	6		0,00
5	Stožiare	34000044 - Samolepka BLESK-B3 + uzemnenie	ks	6		0,00
6	Stožiare	34000045 - Pripojenie na existujúcu uzemňovaciu sústavu	ks	6		0,00
7	Stožiare	34000085 - Stožiarová svorkovnica, poistka 3xD01 (10A), stĺp min. fi 90mm, IP43, stredne veľké stožiare, vrátane poistiek	ks	6		0,00
8	Stožiare	34000026 - Montáž stožiara do výšky 16 m doprava a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla,	ks	6		0,00
9	Stožiare	94600061 - Osadenie základového roštu pre stožiar do výšky 16m v ose trasy kábla, výkop stožiarovej jamy pre základ pomocou minibágra, zabetónovanie základového roštu, zásyp, zhutnenie a úprava terénu.	ks	6		0,00
10	Stožiare	34000078 - Oceleový stožiar výšky 16m	ks	6		0,00
11	Výložníky	34500031 - Montáž konzol do výšky 16 m	ks	6		0,00
12	Výložníky	34500067 - Oceleová konzola SK1 pre 2ks reflektorových svetidiel na stožiar SS1, podľa špecifikácií zariadení	ks	6		0,00
13	Káble a vodiče	34600001 - Kábel silový medený CYKY-J 5x6, vrátane montáže v stožiaroch	m	300		0,00
14	Káble a vodiče	34600024 - Ukončenie vodičov v stožiarových svorkovniciach/boxoch a predradníkoch, svorkovniciach svetidiel vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	300		0,00
15	Káble a vodiče	34600079 - Úprava existujúcej elektroinštalácie	hod	10		0,00
16	Svetidlá a príslušenstvo	40000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	12		0,00
17	Svetidlá a príslušenstvo	40000033 - Montáž reflektorového svetidla a predradníkov	ks	12		0,00
18	Svetidlá a príslušenstvo	LED reflektor Modular UX 1200W 4000K FT60, IP65, 5Y	ks	8		0,00
19	Svetidlá a príslušenstvo	LED reflektor Modular UX 1200W 4000K FT6W IP65, 5Y	ks	4		0,00
20	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200003 - Východisková revízia stožiara s tromi svetidlami	ks	6		0,00
21	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200019 - Montážna plošina do 18m	hod	32		0,00
22	Základy	35200017 - Dovoz betónu domiešavačom triedy C20/25 s dopravou na miesto vykladky	m ³	14		0,00
23	Základy	35200016 - Čerpadlo na betón - betónpumpa s dosahom M52 m s dopravou na miesto	hod	8		0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 02 Osvetlenie futbalového ihriska, SO 03 Prípojka NN

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 22. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200021 - Porealizačná dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1		0,00
25	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200023 - Zriadenie staveniska	ks	1		0,00
26	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200026 - Inžiniering	ks	1		0,00
27	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200027 - Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1		0,00
28	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200020 - Geodetické práce - vytýčenie polohy nových stožiarov	ks	6		0,00
29	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200025 - Geodetické práce - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia nových stožiarov a trás	ks	1		0,00
30	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200028 - Odvoz a uloženie zeminy na skládku do 5km	t	24		0,00
31	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200029 - Nepredvídateľné výdavky	kpl	1		0,00
32	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200030 - Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu na skládku stožiare, svetidlá	kpl	1		0,00
33	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200031 - Doprava	ks	1		0,00
34	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35200007 - Revízia rozvádzača	ks	1		0,00
35	Rozvádzače	35300026 - Demontáž pôvodného rozvádzača, odpojenie káblov a a demontáž ovládacích prvkov,	ks	1		0,00
36	Rozvádzače	35300026 - Montáž rozvádzača, základ z betónu, osadenie rozvádzača volne stojaceho, zapojenie vodičov	ks	1		0,00
37	Rozvádzače	35300063 - Rozvádzač RO.1	ks	1		0,00
38	Rozvádzače	35300064 - Úprava existujúcej elektroinštalácie	hod	10		0,00
39	Rozvádzače	35300065 - Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20		0,00
40	Rozvádzače	35300075 - Montáž ochranných prvkov - ochrana a odpojenie komponentov pri údržbe	ks	1		0,00
	Inžinierské, projekčné a revízne práce	35300079 - Projekt skutočného vyhotovenia rozvádzača	ks	1		0,00

Celkom

0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 04 Vybavenie

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 22. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,860		0,00
		2*2,15*0,2 "bezbariérová toaleta		0,860		
		Súčet		0,860		

2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,860		0,00
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,400		0,00

7,2*0,25*0,75*2*2" striedačky 5,400
Súčet 5,400

4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,400		0,00
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,478		0,00

0,944*0,875*0,75*4 "odpadkové koše 2,478
Súčet 2,478

6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,478		0,00
---	-------------	---	----	-------	--	------

7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,738		0,00
		0,86+5,4+2,478		8,738		
		Súčet		8,738		

8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	61,166		0,00
		8,738*7		61,166		
		Súčet		61,166		

9	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,738		0,00
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,738		0,00

8,738 8,738
Súčet 8,738

11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina	t	14,855		0,00
		8,738*1,7		14,855		
		Súčet		14,855		

2

Zakladanie

0,00

12	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	8,164		0,00
		0,944*0,875*0,75*4+0,086"odpadkové koše		2,564		
		7,2*0,25*0,75*2*2+0,2 "striedačky		5,600		
		Súčet		8,164		

5

Komunikácie

0,00

13	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr.0-63	m2	440,000		0,00
14	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	4,300		0,00
		2*2,15 "bezbariérová toaleta		4,300		
		Súčet		4,300		

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 04 Vybavenie

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 22. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	440,000		0,00
16	592460010500	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, plesková	m2	448,800		0,00
Spotreba 50 ks/m2						
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
17	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	213,000		0,00
18	592170001800	Obrubník parkový, 80*250*1000 mm	ks	215,130		0,00
Spotreba 1 ks/bm.						
210,911764705882 * 1,02				215,130		
19	553560004000.S	Kôš odpadkový trojitý celooceľový, oceľová konštrukcia z ochrannou vrstvou zinku práškovým vypaľovacím lakom, objem nádob 2x32 l a 1x 55 l, výšky 985 mm D+M	ks	4,000		0,00
20	936104104	Ochranná sieť z nylonového materiálu (uzlíková) zelená D+M	m2	1 038,000		0,00
1038				1 038,000		
Súčet				1 038,000		
21	553570030280.S	Bezbarierová kontajnerová toaleta 2000/2150 mm vrátane rampy D+M	ks	1,000		0,00
22	553560019201.S	Tribúna - konštrukcia z oceľových profilov žiarova zinkované, podlaha z paroroštou, sedačky plastové počet sedadiel 52 ks, rozmer 14,4x1,3 m D+M	ks	1,000		0,00
1 "cenová ponuka				1,000		
Súčet				1,000		
99	Presun hmôt HSV					0,00
23	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	300,002		0,00
PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00
24	553510029001	Oplotenie- Zvárané 2d dielce, výšky 2 m zo zváraných drôtov 6/5/6 mm , stĺpiky priemer 60 mm D+M	m	113,000		0,00
113 "Stĺpiky priemer 60 mm v=2600 mm 51 ks				113,000		
Súčet				113,000		
25	553510022901	Stĺpik galvanizovaný priemer- ochrana sieť D+M 120x70 - 6m, DN60-4m	m	393,050		0,00
5,4*4+6,2*5+6,65*27+4,05*33+5,45*5				393,050		
Súčet				393,050		
26	767920010.S	Montáž vrát a vrátok oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		0,00
27	553510010550	Bránka jednokridlová š. 1000 mm, výška 1000 mm, výplň bránky plotového panelu 2D s okom 50*200 mm, 2 stĺpiky 80*80 mm, farba RAL	ks	1,000		0,00
28	767920020.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000		0,00
29	553510011160.S	Oceľová brána plotová dvojkridlová, šxv 3,0x1 m, výplň brány plotový panel 2D s okom 50*200 mm, 2 stĺpiky 80/80 mm ,farba RAL	ks	1,000		0,00

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelým povrchom v obci Lehota pod Vtáčnikom

Objekt: SO 04 Vybavenie

Objednávateľ: Obecný futbalový klub Baník Lehota pod Vtáčnikom

Zhotoviteľ:

Spracoval: Anna Hovorková

Miesto: Lehota pod Vtáčnikom

Dátum: 22. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	553510011150.S	Brána dvojkřídllová, šxv 2,5x1 m, výplň brány plotový panel 2D s okom 50*200 mm, 2 stĺpiky 80*80 mm, farba RAL	ks	1,000		0,00
31	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,503		0,00

Celkom

0,00